



"ЗАТВЕРДЖУЮ"
Керівник Представництва
"Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед"
Погорелов В.Л.

" 12 " *липень* 2016р.

Дефектний акт

На ремонт проїздів та підготовки до реалізації впровадження комплексної охоронної системи (СТЗ/111801-ССОП1) офісу с.Яхники за адресою: с.Яхники, вул. Шевченко, буд. 162, Лохвицького району, Полтавської області.

Комісія в складі:

Голова комісії – заступник Директора Представництва
"Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед"

Стецюк В.І.

Члени комісії:

- Головний бухгалтер Представництва
"Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед"

Атаманчук С.І.

- Начальник ВКБ Представництва
"Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед"

Пугачов І.А.

- Інженер з технічного нагляду Представництва
"Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед"

Хоменко І.М.

- Завідуюча господарством Представництва
"Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед"

Строй Н.П.

провела огляд території офісу с.Яхники з метою впровадження комплексної охоронної системи для об'єктів Представництва «РЕГАЛ ПЕТРОЛЕУМ КОРПОРЕЙШН ЛІМІТЕД» (СТЗ/111801-ССОП1) за адресою: с. Яхники, вул. Шевченко, буд.162, Лохвицького району, Полтавської області та складала перелік робіт по підготовці об'єкту до монтажу охоронної системи та ремонту проїздів для забезпечення їх подальшої експлуатації за призначенням:

№ п/п	Найменування робіт	Один. виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1.	Демонтаж асфальтобетонного покриття проїздів товщиною 50мм	м ²	270	
2.	Ущільнення щебеневої основи проїздів	м ²	270	
3.	Улаштування одношарової щебеневої основи товщиною до 100мм	м ²	70	
4.	Улаштування асфальтобетонного покриття проїздів товщиною 50мм	м ²	270	
5	Монтаж плити дорожньої ПАГ-14 (2000х6000)	шт.	1	Матеріал поставки Замовника
6	Демонтаж існуючого блок-боксу охорони	т	1,5	
7	Демонтаж бетонного покриття	м ²	1,9	

8	Демонтаж стовпа огорожі (розбирання цегельної кладки)	м ²	0,27	
9	Демонтаж бетонної плитки	м ³	0,3	
10	Демонтаж існуючих воріт двостулкових та хвіртки	т	0,12	
11	Риття котловану під фундамент	м ³	3,8	вручну
12	Влаштування бетонної підготовки під бордюр (бетон С12/15(В15))	м ³	0,65	
13	Влаштування бордюру БР100.30.15 (1000х300х150)	шт.	10	Матеріал поставки Замовника
13	Влаштування щебеневої підготовки (фр. 5-20)	м ³	1,4	
14	Влаштування підготовки з піску	м ³	1,4	
15	Монтаж плит дорожніх 2ПЗ0-18-30 (3000х1750)	шт.	2	Матеріал поставки Замовника
16	Риття траншеї глибиною до 0,8м шириною до 0,5м	м.п.	44	вручну
17	Засипка траншеї глибиною до 0,8м шириною до 0,5м (пісок)	м.п.	19	вручну
18	Засипка траншеї глибиною до 0,8м шириною до 0,5м	м.п.	35	вручну
19	Горизонтальне буріння (в'їзд в ангар) глибина до 1м	м.п.	5	
20	Гідроізоляція сталевих футлярів Ø 80	м.п.	34	
21	Укладання сталевих футлярів Ø 80 2 футляра - центральний в'їзд (9,5м×2) футляр –автостоянка за межі офісу 9м футляр - в'їзд в ангар 6м	м.п.	34	Матеріал поставки Замовника
22	Укладання футлярів труб ПВХ Ø 50	м.п.	4,5	
23	Улаштування ревізійного колодязя під кабелі з кришкою (ПВХ Ø 315)	шт.	2	
24	Демонтаж існуючого дренажного лотка	м.п.	5	
25	Монтаж дренажного лотка Hidrolika (DN 150) з чугунною решіткою	м.п.	5	
26	Відновлення зовнішнього оздоблення цегляних стовпчиків огорожі акриловою фасадною штукатуркою	м ²	6	Відновлення пошкоджених місць з фарбуванням
27	Риття котловану під фундамент механізм відкатних воріт	м ³	0,7	
28	Виготовлення металевого каркасу для влаштування фундаментних опор відкатних воріт	т	0,150	
29	Влаштування фундаменту під механізм відкатних воріт (бетон С12/15(В15))	м ³	1,0	
30	Виготовлення металевого каркасу під механізм відкатних воріт	т	0,100	
31	Монтаж блок-боксу охорони	т	5	Матеріал поставки Замовника

Стецюк В.І.

Атаманчук С.І.

Пугачов І.А.

Хоменко І.М.

Строй Н.П