


Утверждаю: Главный инженер

ООО «Альянс-Техно-Трейд»

«23» 04 2018 г.


Твердохлеб В.В.

**Техническое задание на проведение работ по строительству
водопровода Ду200 мм на завод кровельных материалов**

Местонахождение объекта:

г.Каменское, Днепропетровская область, улица Торговельная ,2

ООО «Завод «СВИТОНДЕЙЛ»

1 Общие данные.

Заказчик работ: ООО «Альянс-Техно-Трейд»

Адрес: г.Каменское, ул.Торговельная,2

2. Вид строительства

Новое строительство водопровода, нежилое.

3. Цель работ

3.1. Произвести прокладку водопровода Ду200мм согласно проектно-сметной документации

4. Характеристика объекта

4.1 Протяженность водопровода 1030 м. материал трубы Полиэтилен Ду=200 мм, рабочее давление 10 атм

4.2. Водопровод при пересечении с дорогами прокладывается методом наклонно направленного бурения, гильза Ду=600 мм Требования к материалам и оборудованию изложены в «Спецификации оборудования и материалов» проекта.

4.3. Глубина заложения водопровода при подземной прокладке ниже глубины промерзания. После выполнения работ по прокладке водопровода выполнить планировку территории с восстановлением дорожных покрытий, восстановить плодородный слой земли в объемах, необходимых при производстве земляных работ.

5. Общие положения

5.1. Обязанности Заказчика

5.1.1. Заказчик организывает строительный контроль на площадке проведения работ.

5.1.2. Для выполнения работ заказчик передает подрядчику всю необходимую проектно-сметную документацию.

5.2. Обязанности Подрядчика

5.2.1. Строительно-монтажные работы выполнить в соответствии с требованиями действующих ДБН, ДСТУ, СНиП, ГОСТ и других нормативных документов.

5.2.2. При производстве работ необходимо обеспечить обязательное выполнение требований законодательства Украины по безопасному ведению работ, охране окружающей среды, охране труда, пожарной безопасности и других строительных норм, и правил.

5.2.3. Складирование ТМЦ и МТР при производстве работ должно быть организовано Подрядчиком самостоятельно в соответствии с Проектом организации строительства.

5.2.4. Осуществлять контроль за процессом производства работ.

5.2.5. Осуществлять контроль за качеством выполняемых работ.

5.2.6. Подрядчик своевременно устраняет недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта. Гарантийный срок эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем составляет не менее 36 (тридцать шесть) месяцев с момента сдачи объекта в эксплуатацию. Течение гарантийного срока начинается после подписания акта сдачи – приемки объекта.

5.2.7. При строительстве объекта подрядчик использует материалы и оборудование, прошедшее сертификацию в Украине, предварительно согласовав перечень с Заказчиком. Гарантийный срок предоставляемого оборудования и применяемых на объекте материалов устанавливается заводом-изготовителем.

5.2.8. Планируемый срок выполнения работ не более 90 календарных дней после заключения договора.

Претендент вправе сократить указанные выше сроки проведения работ.

6. Дата, место и порядок получения заявок (коммерческих предложений)

Заявки направляются заказчику по электронной почте.

Дата начала получения коммерческих предложений: 25.04.2018.

Дата окончания приема заявок на участие: 08.05.2018.

Дата рассмотрения заявок: 10.05.2018.

Планируемая дата подписания договора: 11.05.2018.

Ожидаемый срок окончания работ: 01.09.2018.

7. Требования к Исполнителю работ

7.1 Обязателен опыт работ по существу технического задания. Наличие опыта выполнения аналогичных работ должно быть подтверждено наличием ссылок на выполненные объекты и разрешительными документами на допуск к данному виду работ.

7.2 В случае, если претендент ранее не был актуализированным контрагентом компании СВИТОНДЕЙЛ, необходимо предоставить следующие документы:

7.2.1 Устав (учредительный договор) 1,2,3 и последняя страницы с печатями на обратной стороне.

7.2.2 Приказ о назначении генерального директора или протокол об избрании генерального директора.

7.2.3 Свидетельство о регистрации юридического лица.

7.2.4 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица.

7.2.5 Свидетельство о внесении изменений в Единый государственный реестр юридических лиц, если таковые имели место (для перезаключаемых договоров).

7.2.6 Коды статистики.

7.3 В случае, если претендент ранее был актуализированным контрагентом компании СВИТОНДЕЙЛ и предоставлял документы, указанные в п.7.2, необходимо предоставить письмо об отсутствии изменений за период с даты предыдущего предоставления документов.

8. Порядок контроля и приемки работ

8.1. Контроль за соблюдением объемов, сроков и качества работ – осуществляют представители Заказчика, назначенные приказом по ООО «Завод«СВИТОНДЕЙЛ».

8.2. Приемка исполненного заказа осуществляется комиссией с обязательным присутствием представителей: заказчика, подрядчика (строительно-монтажной организации) с оформлением совместных актов приёмки выполненных работ.

9. Состав документации, получаемой от Исполнителя

До начала работ исполнитель обязан передать заказчику следующую документацию:

- сметный расчёт на весь объём работ, предлагаемых к исполнению.

По окончании работ подрядчик обязан передать заказчику исполнительную документацию и акт выполненных работ.

10. Порядок оплаты

10.1 Оплата работ осуществляется в размере 50% на условиях предоплаты.

10.2 Финальная часть стоимости выполненных работ оплачивается по актам выполненных работ по факту выполнения работ в течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания заказчиком актов выполненных работ.

10.3 Общий размер штрафных санкций за срыв сроков может составлять до 10% от стоимости работ.

10.4 Подрядчик в сметном расчете должен предусмотреть все виды работ, необходимые для выполнения условий договора. Обязательно согласование любых изменений в объемах и стоимости работ, возникших после заключения договора, до начала их фактического исполнения подрядчиком, независимо от того, кто явился инициатором этих изменений.

11. Критерии оценки заявок.

Для оценки заявок претендентов на участие в тендере заказчиком установлены следующие критерии и их весовые коэффициенты (%):

Цена договора	65
Сроки исполнения	10
Квалификация участника (лет)	5
Положительный опыт работы с ООО «Завод «СВИТОНДЕЙЛ» (отзывы)	10
Собственный штат	10
Итого	100%

Цена договора: содержание критерия: минимальная (фиксированная) стоимость работ, являющихся предметом тендера, предложенная участником, при условии соответствия всем требованиям тендерной документации.

Сроки исполнения: содержание: в заявке обязательно должен быть указан срок проведения работ/поставки оборудования, не превышающий заявленный Заказчиком.

Квалификация участника конкурса: содержание: наличие опыта работы на монтажном рынке в течение 5 лет.

Опыт работы с компанией СВИТОНДЕЙЛ содержание: наличие опыта работы. Оценивается по количеству заключенных и выполненных работ для нужд ООО «Завод «СВИТОНДЕЙЛ» ..

Сведения о выполненных договорах предоставляются участником в виде списка и подтверждаются копиями первых и последних листов заключенных договоров, по требованию заказчика.

Собственный штат: содержание: наличие собственного штата работников, официально устроенных в штате предприятия.

Указанные критерии должны подтверждаться в КП документами и письмами от подрядчика и быть заверены печатью и подписью руководителя.

Заказчик обращает внимание на то, что данная процедура не является торгами и не регулируется статьями Гражданского кодекса Украины. Таким образом, проведение запроса предложений не накладывает на заказчика/организатора соответствующего объема гражданско-правовых обязательств, включая обязательств по обязательному заключению договора с победителем или участником.

Заказчик может отказаться от проведения запроса предложений в любое время, не неся при этом никакой ответственности перед участниками, в том числе по возмещению каких-либо затрат, связанных с подготовкой и подачей заявки на участие в запросе предложений;

Не является офертой.

Подготовил: Главный энергетик Козярчук Андрей Алексеевич

подпись